

Neubau  
Züchterweiterung

## Deutsches Primatenzentrum GmbH

<b>Auftraggeber:</b>	Deutsches Primatenzentrum GmbH, Kellnerweg 4, 37077 Göttingen
<b>Ansprechpartner:</b>	Frau Schleipen, Deutsches Primatenzentrum GmbH, Tel. 0551 3851222 Herr Lieboldt, Universitätsbaumanagement Göttingen, Tel. 0551 394562
<b>Planungsbeginn:</b>	2009
<b>Fertigstellung:</b>	2011
<b>Anrechenbare Kosten:</b>	280.000 €
<b>Unsere Leistungen:</b>	Leistungsphasen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 HOAI
<b>Für die Gewerke:</b>	Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallation, Gebäudeautomation

<b>Projektbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neubau von zwei Gebäuden für die Primatenhaltung/-züchtung</li><li>• Versorgung der neuen Gebäude aus dem Bestand einschl. aller erdverlegten Leitungen</li><li>• Industriebodenheizung ca. 1.400 m<sup>2</sup> in den Käfigen und Schleusen – Sozial- und Verkehrsbereiche werden durch statische Heizflächen mit Wärme versorgt</li><li>• Standard-Sanitärinstallation in den Sozial- und Käfigbereichen – Trinkwassertrennstation und separates Leitungsnetz für die Tiertränken im Innen- und Aussenkäfigbereich</li><li>• Zentrale Hochdruckreinigungsanlage mit Anschlussstellen im Schleusenbereich sowie in den Versorgungsgängen zwischen den Aussenkäfigen</li><li>• Zentrale Abluftanlagen für innenliegende und belastete Räume</li><li>• Gebäudeautomationseinrichtungen und Schaltschränke für die Anlagen zur Heizung und Lüftung der Gebäude – Aufschaltung auf vorhandenes Gebäudemanagementsystems</li></ul>
-----------------------------	--

